

Cod	Descrição	und	Cod	Descrição	und	Coefficiente
Comp.01	CUSTOS COM EMISSÃO DE ART	UN	Cotação-CREAMT	ART/CREA DE EXECUÇÃO - CONTRATO/VALOR DA OBRA (R\$) acima de 15.000,00	UN	1,00
Comp.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	m2	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
Comp.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	m2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00
Comp.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	m2	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,01
Comp.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	m2	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00
Comp.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	m2	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00
Comp.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	m2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,00
Comp.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	m2	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11
Comp.03	REMOÇÃO DE CHAPAS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04
Comp.03	REMOÇÃO DE CHAPAS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08
Comp.04	REMOÇÃO DE TUBO SOLDÁVEIS EM AÇO ISOLADO COM MANTA DE BORRACHA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, INSTALADA EM PRUMADAS, TUBULAÇÃO COM 1.490M, CONSIDERANDO DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE PEÇAS COM 3M.	PÇ	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
Comp.04	REMOÇÃO DE TUBO SOLDÁVEIS EM AÇO ISOLADO COM MANTA DE BORRACHA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, INSTALADA EM PRUMADAS, TUBULAÇÃO COM 1.490M, CONSIDERANDO DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE PEÇAS COM 3M.	PÇ	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60
Comp.04	REMOÇÃO DE TUBO SOLDÁVEIS EM AÇO ISOLADO COM MANTA DE BORRACHA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, INSTALADA EM PRUMADAS, TUBULAÇÃO COM 1.490M, CONSIDERANDO DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE PEÇAS COM 3M.	PÇ	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.04	REMOÇÃO DE TUBO SOLDÁVEIS EM AÇO ISOLADO COM MANTA DE BORRACHA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, INSTALADA EM PRUMADAS, TUBULAÇÃO COM 1.490M, CONSIDERANDO DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE PEÇAS COM 3M.	PÇ	100229	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF 07/2019	KG	73,65
Comp.04	REMOÇÃO DE TUBO SOLDÁVEIS EM AÇO ISOLADO COM MANTA DE BORRACHA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, INSTALADA EM PRUMADAS, TUBULAÇÃO COM 1.490M, CONSIDERANDO DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE PEÇAS COM 3M.	PÇ	100253	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MKKM). AF 07/2019	MXKM	1,7
Comp.05	REMOÇÃO DRENO DE AR CONDICIONADO, COM REAPROVEITAMENTO.	M	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23
Comp.05	REMOÇÃO DRENO DE AR CONDICIONADO, COM REAPROVEITAMENTO.	M	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18
Comp.06	REMOÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL COM APROVEITAMENTO	M2	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54
Comp.06	REMOÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL COM APROVEITAMENTO	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11
Comp.07	COLOCAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08
Comp.07	COLOCAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22
Comp.07	COLOCAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,00
Comp.08	REMOÇÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO.	m	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01
Comp.08	REMOÇÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO.	m	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01
Comp.09	REMOÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO COM REAPROVEITAMENTO	M²	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.09	REMOÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO COM REAPROVEITAMENTO	M²	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017.	M3	0,02
Comp.09	REMOÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO COM REAPROVEITAMENTO	M²	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22
Comp.10	INSTALAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA DUPLO 11CM + 23CM	m	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,34
Comp.10	INSTALAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA DUPLO 11CM + 23CM	m	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.10	INSTALAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA DUPLO 11CM + 23CM	m	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.10	INSTALAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA DUPLO 11CM + 23CM	m	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,03
Comp.11	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	m2	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,05
Comp.11	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	m2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
Comp.11	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS	m2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
Comp.12	REMOÇÃO DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO COM REAPROVEITAMENTO	M²	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.12	REMOÇÃO DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO COM REAPROVEITAMENTO	M²	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35
Comp.13	REMOÇÃO DE EXAUSTORES	und	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
Comp.13	REMOÇÃO DE EXAUSTORES	und	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.13	REMOÇÃO DE EXAUSTORES	und	2436	ELETRICISTA	H	0,02
Comp.14	REMOÇÃO DE EVAPORADORAS (APARELHO DE AR CONDICIONADO)	und	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
Comp.14	REMOÇÃO DE EVAPORADORAS (APARELHO DE AR CONDICIONADO)	und	2436	ELETRICISTA	H	0,02
Comp.14	REMOÇÃO DE EVAPORADORAS (APARELHO DE AR CONDICIONADO)	und	100231	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF 07/2019	KG	15,00
Comp.14	REMOÇÃO DE EVAPORADORAS (APARELHO DE AR CONDICIONADO)	und	100197	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF 07/2019	KGXKM	1,35
Comp.15	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, PERFIL DE ALUMÍNIO E JANELAS DE VIDRO	und	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.15	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, PERFIL DE ALUMÍNIO E JANELAS DE VIDRO	und	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06
Comp.15	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, PERFIL DE ALUMÍNIO E JANELAS DE VIDRO	und	12868	MARCEINEIRO	H	0,01
Comp.15	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, PERFIL DE ALUMÍNIO E JANELAS DE VIDRO	und	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57
Comp.15	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, PERFIL DE ALUMÍNIO E JANELAS DE VIDRO	und	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56
Comp.16	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL	m2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.16	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE DRYWALL	m2	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57

Comp.17	INSTALAÇÃO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO	M2	39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,11
Comp.17	INSTALAÇÃO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO	M2	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,50
Comp.17	INSTALAÇÃO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO	M2	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,03
Comp.17	INSTALAÇÃO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO	M2	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,81
Comp.17	INSTALAÇÃO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14
Comp.18	CARPET EM ROLO, FIXADO COM COLA, REF. WESTMINSTER FIVE STAR COLLECTION 401BAKER, MARCA BEAULIEU OU SIMILAR	M²	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09
Comp.18	CARPET EM ROLO, FIXADO COM COLA, REF. WESTMINSTER FIVE STAR COLLECTION 401BAKER, MARCA BEAULIEU OU SIMILAR	M²	COTAÇÃO-01	ADESIVO ACRILICO PARA CARPET	KG	0,10
Comp.18	CARPET EM ROLO, FIXADO COM COLA, REF. WESTMINSTER FIVE STAR COLLECTION 401BAKER, MARCA BEAULIEU OU SIMILAR	M²	COTAÇÃO-02	CARPET EM ROLO, REF. WESTMINSTER FIVE STAR COLLECTION 401BAKER, MARCA BEAULIEU OU SIMILAR	m²	1,10
Comp.19	PISO VINÍLICO EM PLACAS,REF. LINHA URBAN, MODELO SINAI MARCA DURATEX OU SIMILAR, FIXADO COM COLA	M²	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09
Comp.19	PISO VINÍLICO EM PLACAS,REF. LINHA URBAN, MODELO SINAI MARCA DURATEX OU SIMILAR, FIXADO COM COLA	M²	COTAÇÃO-03	COLA GLOBALFIX 4,0KG	UN	0,10
Comp.19	PISO VINÍLICO EM PLACAS,REF. LINHA URBAN, MODELO SINAI MARCA DURATEX OU SIMILAR, FIXADO COM COLA	M²	COTAÇÃO-04	PISO VINÍLICO EM PLACAS, REF. LINHA URBAN, MODELO SINAI MARCA DURATEX OU SIMILAR	M²	1,10
Comp.20	RODAPÉ SL 15CM	M	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09
Comp.20	RODAPÉ SL 15CM	M	COTAÇÃO-05	COLA SL 5KG	UN	0,10
Comp.20	RODAPÉ SL 15CM	M	COTAÇÃO-06	BUCHA SL	UN	3,00
Comp.20	RODAPÉ SL 15CM	M	COTAÇÃO-07	RODAPÉ SL 15CM	M	1,10
Comp.21	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 87,7X87,7 CM, RETIFICADO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², REF. LUMINOSITA SGR OU SIMILAR	M2	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44
Comp.21	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 87,7X87,7 CM, RETIFICADO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², REF. LUMINOSITA SGR OU SIMILAR	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.21	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 87,7X87,7 CM, RETIFICADO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², REF. LUMINOSITA SGR OU SIMILAR	M2	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14
Comp.21	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 87,7X87,7 CM, RETIFICADO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², REF. LUMINOSITA SGR OU SIMILAR	M2	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62
Comp.21	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 87,7X87,7 CM, RETIFICADO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², REF. LUMINOSITA SGR OU SIMILAR	M2	COTAÇÃO-08	PORCELANATO DE DIMENSÕES 87,7X87,7 CM, RETIFICADO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², REF. LUMINOSITA SGR OU SIMILAR	m²	1,07
Comp.22	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.22	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO	M2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.23	PAINEL LISO, EM MDF IGNÍFUGO, REF. COR FRESNO, MODELO NEXACUSTIC LISO, MARCA OWA OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36
Comp.23	PAINEL LISO, EM MDF IGNÍFUGO, REF. COR FRESNO, MODELO NEXACUSTIC LISO, MARCA OWA OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36
Comp.23	PAINEL LISO, EM MDF IGNÍFUGO, REF. COR FRESNO, MODELO NEXACUSTIC LISO, MARCA OWA OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	COTAÇÃO-09	PAINEL LISO, EM MDF IGNÍFUGO, REF. COR FRESNO, MODELO NEXACUSTIC LISO, MARCA OWA OU SIMILAR	m²	1,00
Comp.24	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
Comp.24	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03
Comp.24	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00
Comp.24	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00
Comp.24	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	0,04
Comp.24	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	0,04
Comp.24	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	43082	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	KG	1,00
Comp.24	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	COTAÇÃO-10	CHUMBADOR PARABOLT 1/2"x4"	UN	0,40
Comp.24	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,50
Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,05
Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,11
Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,52
Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	3,98

Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,50
Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,48
Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,03
Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,01
Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,81
Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69
Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17
Comp.25	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, E ISOLAMENTO INTERNO COM FELTRO EM LÃ DE PET. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	COTAÇÃO-11	FELTRO EM LA DE PET, EM ROLO, FORNECIMENTO	M²	1,00
Comp.26	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO PRETO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	M2	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41
Comp.26	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO PRETO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	M2	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70
Comp.26	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO PRETO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	M2	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,09
Comp.26	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO PRETO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	M2	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,32
Comp.26	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO PRETO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	M2	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,53
Comp.26	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO PRETO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	M2	25976	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	m²	1,05
Comp.26	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO PRETO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	M2	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,97
Comp.27	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AUTONIVELANTE, APLICADA EM PISO, ESP. 8MM, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA MISTURA	M2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13
Comp.27	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AUTONIVELANTE, APLICADA EM PISO, ESP. 8MM, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA MISTURA	M2	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13
Comp.27	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AUTONIVELANTE, APLICADA EM PISO, ESP. 8MM, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA MISTURA	M2	COTAÇÃO-12	ARGAMASSA AUTONIVELANTE	Kg	0,72
Comp.28	PISO VINÍLICO AMBIENTA TEXTILE ALUMINIUM FIXADO COM COLA.	M2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17
Comp.28	PISO VINÍLICO AMBIENTA TEXTILE ALUMINIUM FIXADO COM COLA.	M2	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09
Comp.28	PISO VINÍLICO AMBIENTA TEXTILE ALUMINIUM FIXADO COM COLA.	M2	COTAÇÃO-13	COLA GLOBALFIX 4,0 KG	KG	0,28
Comp.28	PISO VINÍLICO AMBIENTA TEXTILE ALUMINIUM FIXADO COM COLA.	M2	COTAÇÃO-14	PISO AMBIENTA TEXTILE ALUMINIUM 011 (CX 3.61M²)	M²	1,11
Comp.29	RODAPE BLEND 645 VINÍLICO, ALTURA = 8CM, FIXADO COM COLA.	M	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17
Comp.29	RODAPE BLEND 645 VINÍLICO, ALTURA = 8CM, FIXADO COM COLA.	M	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09
Comp.29	RODAPE BLEND 645 VINÍLICO, ALTURA = 8CM, FIXADO COM COLA.	M	COTAÇÃO-15	COLA SI 5RG	KG	0,10
Comp.29	RODAPE BLEND 645 VINÍLICO, ALTURA = 8CM, FIXADO COM COLA.	M	COTAÇÃO-16	RODAPE BLEND 645 (BR 2,40M)	M	1,11
Comp.30	Regularização de base para revest. de pisos com argamassa, esp. média = 2,5cm	M2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.30	Regularização de base para revest. de pisos com argamassa, esp. média = 2,5cm	M2	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.30	Regularização de base para revest. de pisos com argamassa, esp. média = 2,5cm	M2	87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,03
Comp.31	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO MOMENTO GR NATURAL DE DIMENSÕES 100X100 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06
Comp.31	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO MOMENTO GR NATURAL DE DIMENSÕES 100X100 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37
Comp.31	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO MOMENTO GR NATURAL DE DIMENSÕES 100X100 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14
Comp.31	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO MOMENTO GR NATURAL DE DIMENSÕES 100X100 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62
Comp.31	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO MOMENTO GR NATURAL DE DIMENSÕES 100X100 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	COTAÇÃO-17	PORCELANATO MOMENTO GR NATURAL DE DIMENSÕES 100X100 CM	m²	1,12
Comp.32	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa, espessura 0,5 cm	M2	88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,01
Comp.32	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa, espessura 0,5 cm	M2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.32	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa, espessura 0,5 cm	M2	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20

Comp.33	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06
Comp.33	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37
Comp.33	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14
Comp.33	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62
Comp.33	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	COTAÇÃO-18	Porcelanato Interno Mármore Esmaltado Polido Borda Reta Bianco Carrara 60x60cm	M²	1,12
Comp.34	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31
Comp.34	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11
Comp.34	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,10
Comp.34	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	4056	MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	0,24
Comp.35	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67
Comp.35	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
Comp.35	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,10
Comp.35	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	4056	MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	0,24
Comp.36	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico	M2	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.36	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico	M2	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.36	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico	M2	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,50
Comp.36	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico	M2	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,20
Comp.37	DISPOSITIVO PARA PORTA AUTOMATICA	UN	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,53
Comp.37	DISPOSITIVO PARA PORTA AUTOMATICA	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55
Comp.37	DISPOSITIVO PARA PORTA AUTOMATICA	UN	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,11
Comp.37	DISPOSITIVO PARA PORTA AUTOMATICA	UN	COTAÇÃO-19	AUTOMATIZADOR DESLIZANTE	UN	1,00
Comp.38	Remoção e reassentamento de esquadria de vidro	M2	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
Comp.38	Remoção e reassentamento de esquadria de vidro	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
Comp.38	Remoção e reassentamento de esquadria de vidro	M2	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,00
Comp.39	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	UN	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.39	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	UN	39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	1,00
Comp.40	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, ANTI-CHAMAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.40	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, ANTI-CHAMAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00
Comp.41	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, ANTI-CHAMAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.41	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, ANTI-CHAMAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00
Comp.42	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR/CIRCULAR, ANTI-CHAMAS . FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.42	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR/CIRCULAR, ANTI-CHAMAS . FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00
Comp.43	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M1 60X60CM). FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
Comp.43	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M1 60X60CM). FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00
Comp.43	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M1 60X60CM). FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,36
Comp.44	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2 40X20CM). FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25
Comp.44	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2 40X20CM). FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00
Comp.44	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2 40X20CM). FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,08
Comp.45	Detector de fumaça óptico endereçável. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
Comp.45	Detector de fumaça óptico endereçável. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
Comp.45	Detector de fumaça óptico endereçável. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	COTAÇÃO-20	DETECTOR DE FUMACA	UN	1,00
Comp.46	Detector de temperatura termovelocimetrico endereçável. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
Comp.46	Detector de temperatura termovelocimetrico endereçável. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
Comp.46	Detector de temperatura termovelocimetrico endereçável. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	COTAÇÃO-21	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1,00
Comp.47	LUMINARIA DE EMERGENCIA A PROVA DE EXPLOSAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
Comp.47	LUMINARIA DE EMERGENCIA A PROVA DE EXPLOSAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
Comp.47	LUMINARIA DE EMERGENCIA A PROVA DE EXPLOSAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	COTAÇÃO-22	BLOCO AUTONOMO A PROVA DE EXPLOSAO 7,5W - FLUXO LUMINOSO 1200Lm	UN	1,00
Comp.48	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incendio. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
Comp.48	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incendio. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50
Comp.48	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incendio. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	COTAÇÃO-23	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCEDIO	UN	1,00

Comp.49	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65
Comp.49	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65
Comp.49	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO	UN	COTAÇÃO-24	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCEDIO	UN	1,00
Comp.50	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,91
Comp.50	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,34
Comp.50	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO	UN	COTAÇÃO-25	SIRENE AUDIO VISUAL	UN	1,00
Comp.51	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,20
Comp.51	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,20
Comp.51	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-26	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CIC 24 L	UN	1,00
Comp.52	DISPOSITIVO DE ANCORAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
Comp.52	DISPOSITIVO DE ANCORAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-27	DISPOSITIVO DE ANCORAGEM	UN	1,00
Comp.53	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92
Comp.53	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98
Comp.53	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,96
Comp.53	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	10,00
Comp.53	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	11692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	m²	1,10
Comp.53	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,04
Comp.53	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	6,00
Comp.54	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92
Comp.54	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98
Comp.54	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,96
Comp.54	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	10,00
Comp.54	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	38364	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM	m²	1,10
Comp.54	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,04
Comp.54	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	6,00
Comp.55	SABONETEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
Comp.55	SABONETEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
Comp.55	SABONETEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-28	SABONETEIRA SENSOR FREE	UN	1,00
Comp.56	SABONETEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PNE	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
Comp.56	SABONETEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PNE	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
Comp.56	SABONETEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PNE	UN	COTAÇÃO-29	SABONETEIRA AUTOMÁTICA (PNE)	UN	1,00
Comp.57	TOALHEIRO AUTOMÁTICO COM SENSOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
Comp.57	TOALHEIRO AUTOMÁTICO COM SENSOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
Comp.57	TOALHEIRO AUTOMÁTICO COM SENSOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-30	TOALHEIRO SENSOR FREE	UN	1,00
Comp.58	TORNEIRA AUTOMÁTICA SENSOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80
Comp.58	TORNEIRA AUTOMÁTICA SENSOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80
Comp.58	TORNEIRA AUTOMÁTICA SENSOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-31	TORNEIRA SENSOR PAREDE KUBICA	UN	1,00
Comp.59	VALVULA MICTORIO COM SENSOR COM FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84
Comp.59	VALVULA MICTORIO COM SENSOR COM FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84
Comp.59	VALVULA MICTORIO COM SENSOR COM FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,22
Comp.59	VALVULA MICTORIO COM SENSOR COM FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-32	VÁLVULA DE MICTÓRIO SENSOR EXTERNO	UN	1,00
Comp.60	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
Comp.60	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
Comp.60	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85
Comp.60	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27
Comp.60	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,53
Comp.60	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-33	CUBA CILINDRICA DECA DE SOBREPOR	UN	1,00
Comp.61	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
Comp.61	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
Comp.61	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
Comp.61	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,47
Comp.61	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65
Comp.61	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1,00

Comp.61	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,00
Comp.61	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,09
Comp.62	TORNEIRA AUTOMÁTICA SENSOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PNE)	UN	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80
Comp.62	TORNEIRA AUTOMÁTICA SENSOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PNE)	UN	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80
Comp.62	TORNEIRA AUTOMÁTICA SENSOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PNE)	UN	COTAÇÃO-34	TORNEIRA DE MESA COM SENSOR (PNE)	UN	1,00
Comp.63	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07
Comp.63	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07
Comp.63	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
Comp.64	REMOÇÃO DE LUMINARIAS COM REAPROVEITAMENTO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18
Comp.64	REMOÇÃO DE LUMINARIAS COM REAPROVEITAMENTO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.65	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR 48W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22
Comp.65	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR 48W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54
Comp.65	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR 48W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-35	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR 48W	UN	1,00
Comp.66	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR 22X22 - 18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22
Comp.66	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR 22X22 - 18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54
Comp.66	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR 22X22 - 18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-36	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR 22X22 - 18W	UN	1,00
Comp.67	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR - 25W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22
Comp.67	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR - 25W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54
Comp.67	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR - 25W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-37	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR 25W	UN	1,00
Comp.68	LUMINÁRIA PAR 20 - 7W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22
Comp.68	LUMINÁRIA PAR 20 - 7W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54
Comp.68	LUMINÁRIA PAR 20 - 7W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-38	LUMINÁRIA PAR 20 - 7W	UN	1,00
Comp.69	LUMINÁRIA PAR 30 - 12W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22
Comp.69	LUMINÁRIA PAR 30 - 12W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54
Comp.69	LUMINÁRIA PAR 30 - 12W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-39	LUMINÁRIA PAR 30 - 12W	UN	1,00
Comp.70	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR - 6W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22
Comp.70	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR - 6W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54
Comp.70	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR - 6W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-40	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, LED, EMBUTIR - 6W	UN	1,00
Comp.71	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR NEWLINE RETANGULAR PAR 20. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22
Comp.71	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR NEWLINE RETANGULAR PAR 20. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54
Comp.71	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR NEWLINE RETANGULAR PAR 20. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-41	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR NEWLINE RETANGULAR PAR 20	UN	1,00
Comp.71	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR NEWLINE RETANGULAR PAR 20. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-42	LAMPADA 9W PARA LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR NEWLINE RETANGULAR PAR 20.	UN	1,00
Comp.72	TRILHO ELETRICO 4 SPOT LED 7W . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85
Comp.72	TRILHO ELETRICO 4 SPOT LED 7W . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85
Comp.72	TRILHO ELETRICO 4 SPOT LED 7W . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-43	TRILHO ELETRICO 4 SPOT LED 7W .	UN	1,00
Comp.73	TRILHO ELETRICO 5 SPOT LED 7W . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85
Comp.73	TRILHO ELETRICO 5 SPOT LED 7W . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85
Comp.73	TRILHO ELETRICO 5 SPOT LED 7W . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-44	TRILHO ELETRICO 5 SPOT LED 7W	UN	1,00
Comp.74	FITA LED 5W/M . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.74	FITA LED 5W/M . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.74	FITA LED 5W/M . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	COTAÇÃO-45	FITA LED 5W/M	M	1,00
Comp.74	FITA LED 5W/M . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	COTAÇÃO-46	PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIR P/ FITA LED 200CM	M	1,00
Comp.75	FITA LED 12W/M . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.75	FITA LED 12W/M . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.75	FITA LED 12W/M . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	COTAÇÃO-47	FITA LED 12W/M	M	1,00
Comp.75	FITA LED 12W/M . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	COTAÇÃO-48	PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIR P/ FITA LED 200CM	M	1,00
Comp.76	ARANDELA LED PARA ESCADA 15W . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
Comp.76	ARANDELA LED PARA ESCADA 15W . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
Comp.76	ARANDELA LED PARA ESCADA 15W . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	COTAÇÃO-49	ARANDELA LED PARA ESCADA 15W	M	1,00
Comp.77	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL,4 POLOS, DR-40A	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,24
Comp.77	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL,4 POLOS, DR-40A	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44
Comp.77	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL,4 POLOS, DR-40A	UN	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00
Comp.78	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL,4 POLOS, DR-63A	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,24
Comp.78	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL,4 POLOS, DR-63A	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44
Comp.78	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL,4 POLOS, DR-63A	UN	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,00
Comp.79	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL,4 POLOS, DR-80A	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,24
Comp.79	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL,4 POLOS, DR-80A	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44
Comp.79	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL,4 POLOS, DR-80A	UN	39458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1,00
Comp.80	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.80	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.80	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	UN	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00
Comp.81	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52
Comp.81	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52

Comp.81	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39761	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
Comp.82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52
Comp.82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52
Comp.82	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-50	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES	UN	1,00
Comp.83	Quadro de comando, dimensões 1500x800x350mm, sobrepor, IP42, com barramento trifásico e disjuntores - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,17
Comp.83	Quadro de comando, dimensões 1500x800x350mm, sobrepor, IP42, com barramento trifásico e disjuntores - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,17
Comp.83	Quadro de comando, dimensões 1500x800x350mm, sobrepor, IP42, com barramento trifásico e disjuntores - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-51	QDT-AD 01 Quadro de comando, dimensões 1500x800x350mm, SOBREPOR, IP42 04 DPS classe II 275V 20kA, 01 Disjuntor caixa moldada 400A ELETROMECC 01 Disjuntor caixa moldada 100A ELETROMECC, 01 Disjuntor caixa moldada 200A ELETROMECC, 01 Disjuntor caixa moldada 80A ELETROMECC 01 Disjuntor DIN 3X25A ELETROMECC, 02 Disjuntor DIN 3X16A ELETROMECC 01 Disjuntor DIN 3x40A ELETROMECC, 01 Disjuntor DIN 3x63A ELETROMECC Miscelâneas de montagem (cabos, canaletas, trilhos e etc.)	UN	1,00
Comp.84	Quadro de comando, dimensões 1500x800x250mm, sobrepor, IP42, com barramento trifásico e disjuntores - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,17
Comp.84	Quadro de comando, dimensões 1500x800x250mm, sobrepor, IP42, com barramento trifásico e disjuntores - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,17
Comp.84	Quadro de comando, dimensões 1500x800x250mm, sobrepor, IP42, com barramento trifásico e disjuntores - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-52	QDS-AD 01 Quadro de comando, dimensões 1500x800x250mm, SOBREPOR, IP42 04 DPS classe II 275V 20kA, 01 Disjuntor caixa moldada 200A ELETROMECC 01 Disjuntor caixa moldada 80A ELETROMECC, 17 Disjuntor DIN 1x10A ELETROMECC, 43 Disjuntor DIN 1x16A ELETROMECC, 02 DR tetrapolar 63A ELETROMECC, 01 DR tetrapolar 80A ELETROMECC, Miscelâneas de montagem (cabos, canaletas, trilhos e etc.)	UN	1,00
Comp.85	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 ( 3/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06
Comp.85	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 ( 3/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06
Comp.85	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 ( 3/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40400	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	1,10
Comp.86	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 300 X 300 MM. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	un	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.86	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 300 X 300 MM. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	un	11315	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	1,00
Comp.87	Parafuso com bucha S-10	un	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08
Comp.87	Parafuso com bucha S-10	un	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,00
Comp.88	Parafuso com bucha S-6	un	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08
Comp.88	Parafuso com bucha S-6	un	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,00
Comp.89	Parafuso galv. sext. 1/4x5/8 rosca total	un	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08
Comp.89	Parafuso galv. sext. 1/4x5/8 rosca total	un	COTAÇÃO-53	Parafuso galv. sext. 1/4x5/8 rosca total	UN	1,00
Comp.90	Cotovelo reto 90° - 100 x 100 mm com tampa para eletrocalha - Fornecimento e Instalação	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.90	Cotovelo reto 90° - 100 x 100 mm com tampa para eletrocalha - Fornecimento e Instalação	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.90	Cotovelo reto 90° - 100 x 100 mm com tampa para eletrocalha - Fornecimento e Instalação	UN	COTAÇÃO-54	Tampa para Cotovelo reto 90° - 100 x 100 mm	M	1,10
Comp.90	Cotovelo reto 90° - 100 x 100 mm com tampa para eletrocalha - Fornecimento e Instalação	UN	COTAÇÃO-55	Cotovelo reto 90° - 100 x 100 mm.	UN	1,00
Comp.91	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x50x3000mm, com tampa.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20
Comp.91	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x50x3000mm, com tampa.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20
Comp.91	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x50x3000mm, com tampa.	UN	COTAÇÃO-56	Eletrocalha perfurada 100 x 50.	UN	1,10
Comp.91	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x50x3000mm, com tampa.	UN	COTAÇÃO-57	Tampa para Eletrocalha perfurada 100	UN	1,10
Comp.92	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x100x3000mm.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20
Comp.92	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x100x3000mm.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20
Comp.92	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200x100x3000mm.	UN	COTAÇÃO-58	Eletrocalha perfurada 200 x 100.	UN	1,10
Comp.93	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50x50x3000mm, com tampa	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60
Comp.93	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50x50x3000mm, com tampa	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60
Comp.93	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50x50x3000mm, com tampa	UN	COTAÇÃO-59	Eletrocalha perfurada 50 x 50.	UN	1,10
Comp.93	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50x50x3000mm, com tampa	UN	COTAÇÃO-60	Tampa para Eletrocalha perfurada 50mm	UN	1,10
Comp.94	Suporte vertical para fixação de eletrocalha metálica.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.94	Suporte vertical para fixação de eletrocalha metálica.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.94	Suporte vertical para fixação de eletrocalha metálica.	UN	COTAÇÃO-61	Suporte vertical para eletrocalha	UN	1,00
Comp.95	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.95	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.95	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica.	UN	COTAÇÃO-62	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica.	UN	1,00
Comp.96	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.96	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.96	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica.	UN	COTAÇÃO-63	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica.	UN	1,00
Comp.97	Tampa de encaixe para eletrocalha 200X3000 mm. Fornecimento e instalação	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.97	Tampa de encaixe para eletrocalha 200X3000 mm. Fornecimento e instalação	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20

Comp.97	Tampa de encaixe para eletrocalha 200X3000 mm. Fornecimento e instalação	UN	COTAÇÃO-64	Tampa de encaixe para eletrocalha 200 mm.	UN	1,00
Comp.98	Terminal 100 x 50 mm, para eletrocalha metálica. Fornecimento e Instalação.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.98	Terminal 100 x 50 mm, para eletrocalha metálica. Fornecimento e Instalação.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.98	Terminal 100 x 50 mm, para eletrocalha metálica. Fornecimento e Instalação.	UN	COTAÇÃO-65	Terminal 100 x 50 mm, para eletrocalha metálica.	UN	1,00
Comp.99	Terminal 400 x 100 mm, para eletrocalha metálica. Fornecimento e Instalação.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.99	Terminal 400 x 100 mm, para eletrocalha metálica. Fornecimento e Instalação.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.99	Terminal 400 x 100 mm, para eletrocalha metálica. Fornecimento e Instalação.	UN	COTAÇÃO-66	Terminal 400 x 100 mm para eletrocalha metálica.	UN	1,00
Comp.100	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm.	M	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.100	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm.	M	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.100	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm.	M	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	4,00
Comp.101	Arremate de tampa - Linha Plana. Fornecimento e instalação	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.101	Arremate de tampa - Linha Plana. Fornecimento e instalação	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.101	Arremate de tampa - Linha Plana. Fornecimento e instalação	UN	COTAÇÃO-67	Arremate de tampa - Linha Plana	UN	1,00
Comp.102	Curva plus vertical - R30 - Plana Lisa. Fornecimento e instalação	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.102	Curva plus vertical - R30 - Plana Lisa. Fornecimento e instalação	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.102	Curva plus vertical - R30 - Plana Lisa. Fornecimento e instalação	UN	COTAÇÃO-68	Curva plus vertical - R30 - Plana Lisa.	UN	1,00
Comp.103	Tampa Terminal - Linha Plana - 25 mm. Fornecimento e instalação	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.103	Tampa Terminal - Linha Plana - 25 mm. Fornecimento e instalação	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.103	Tampa Terminal - Linha Plana - 25 mm. Fornecimento e instalação	UN	COTAÇÃO-69	Tampa Terminal - Linha Plana - 25 mm.	UN	1,00
Comp.104	Fornecimento e instalação de Canaleta de Alumínio - 25x3000 mm - Dupla Tipo C, com tampa.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.104	Fornecimento e instalação de Canaleta de Alumínio - 25x3000 mm - Dupla Tipo C, com tampa.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
Comp.104	Fornecimento e instalação de Canaleta de Alumínio - 25x3000 mm - Dupla Tipo C, com tampa.	UN	COTAÇÃO-70	Canaleta de Alumínio - 25x3000 mm - Dupla Tipo C	UN	1,10
Comp.104	Fornecimento e instalação de Canaleta de Alumínio - 25x3000 mm - Dupla Tipo C, com tampa.	UN	COTAÇÃO-71	Tampa para Canaleta de Alumínio - 25x3000 mm - Dupla Tipo C	UN	1,10
Comp.105	Tomada retangular tipo bloco NBR 14136:2012 - 20 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24
Comp.105	Tomada retangular tipo bloco NBR 14136:2012 - 20 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24
Comp.105	Tomada retangular tipo bloco NBR 14136:2012 - 20 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-72	Tomada retangular tipo bloco NBR 14136:2012 - 20 A	UN	1,00
Comp.106	Porta equipamentos - Standard - Dois Blocos - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24
Comp.106	Porta equipamentos - Standard - Dois Blocos - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24
Comp.106	Porta equipamentos - Standard - Dois Blocos - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	COTAÇÃO-73	Porta equipamentos - Standard - Dois Blocos	UN	1,00
Comp.107	CAIXA DE ALUMINIO PARA TOMADA PISO .	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49
Comp.107	CAIXA DE ALUMINIO PARA TOMADA PISO .	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49
Comp.107	CAIXA DE ALUMINIO PARA TOMADA PISO .	UN	COTAÇÃO-74	CAIXA DE ALUMINIO PARA TOMADA PISO	UN	1,00
Comp.108	RETIRADA EXAUSTOR COM REAPROVEITAMENTO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,24
Comp.108	RETIRADA EXAUSTOR COM REAPROVEITAMENTO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65
Comp.109	DIFUSOR DE AR, DN. 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
Comp.109	DIFUSOR DE AR, DN. 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80
Comp.109	DIFUSOR DE AR, DN. 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-75	DIFUSOR DE AR, DN. 4"	UN	1,00
Comp.110	EXAUSTOR AXC 200 B. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
Comp.110	EXAUSTOR AXC 200 B. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
Comp.110	EXAUSTOR AXC 200 B. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-76	EXAUSTOR AXC 200 B.	UN	1,00
Comp.112	EXAUSTOR AXC 125 B. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
Comp.112	EXAUSTOR AXC 125 B. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00
Comp.112	EXAUSTOR AXC 125 B. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-77	EXAUSTOR AXC 125 B	UN	1,00
Comp.113	GRELHA AUTO-FECHANTE PARA DUTO 6". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85
Comp.113	GRELHA AUTO-FECHANTE PARA DUTO 6". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85
Comp.113	GRELHA AUTO-FECHANTE PARA DUTO 6". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-78	GRELHA AUTO-FECHANTE PARA DUTO 6".	UN	1,00
Comp.114	GRELHA AUTO-FECHANTE PARA DUTO 8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85
Comp.114	GRELHA AUTO-FECHANTE PARA DUTO 8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85
Comp.114	GRELHA AUTO-FECHANTE PARA DUTO 8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-79	GRELHA AUTO-FECHANTE PARA DUTO 8".	UN	1,00
Comp.115	GRELHA P/ PORTA COM DUPLA MOLDURA. ALUMINIO 400X400MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
Comp.115	GRELHA P/ PORTA COM DUPLA MOLDURA. ALUMINIO 400X400MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50
Comp.115	GRELHA P/ PORTA COM DUPLA MOLDURA. ALUMINIO 400X400MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-80	GRELHA P/ PORTA COM DUPLA MOLDURA, ALUMINIO 400X400MM	UN	1,00
Comp.116	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.116	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.116	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-81	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 4".	M	1,00
Comp.117	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 5". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.117	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 5". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.117	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 5". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-82	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 5".	M	1,00
Comp.118	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 6". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.118	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 6". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.118	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 6". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-83	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 6".	M	1,00
Comp.119	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 7". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.119	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 7". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.119	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 7". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-84	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 7".	M	1,00
Comp.120	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.120	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.120	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-85	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 8".	M	1,00
Comp.121	REVESTIMENTO DE PAREDE COM AZULEJO 33X60, REFERENCIA INCEPA CLACIAL SNOW.	M2	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44
Comp.121	REVESTIMENTO DE PAREDE COM AZULEJO 33X60, REFERENCIA INCEPA CLACIAL SNOW.	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.121	REVESTIMENTO DE PAREDE COM AZULEJO 33X60, REFERENCIA INCEPA CLACIAL SNOW.	M2	34357	REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	KG	0,14
Comp.121	REVESTIMENTO DE PAREDE COM AZULEJO 33X60, REFERENCIA INCEPA CLACIAL SNOW.	M2	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62



Comp.121	REVESTIMENTO DE PAREDE COM AZULEJO 33X60, REFERENCIA INCEPA CLACIAL SNOW.	M2	COTAÇÃO-90	REVESTIMENTO 33X60CM GLACIAL SNOW ACETINADO INCEPA	m²	1,07
Comp.122	PAINEL MDF LISO REVERBERANTE, ESTRUTURA DE 15MM, TAMPO EM MDF 6MM, PREENCHIDO COM LÃ MINERAL, REF. TÉCNICA SOLUÇÕES ACÚSTICAS, COR AMÊNDOA FIORE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000
Comp.122	PAINEL MDF LISO REVERBERANTE, ESTRUTURA DE 15MM, TAMPO EM MDF 6MM, PREENCHIDO COM LÃ MINERAL, REF. TÉCNICA SOLUÇÕES ACÚSTICAS, COR AMÊNDOA FIORE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000
Comp.122	PAINEL MDF LISO REVERBERANTE, ESTRUTURA DE 15MM, TAMPO EM MDF 6MM, PREENCHIDO COM LÃ MINERAL, REF. TÉCNICA SOLUÇÕES ACÚSTICAS, COR AMÊNDOA FIORE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	COTAÇÃO-91	PAINEL MDF LISO REVERBERANTE, ESTRUTURA DE 15MM, TAMPO EM MDF 6MM, PREENCHIDO COM LÃ MINERAL, REF. TÉCNICA SOLUÇÕES ACÚSTICAS, COR AMÊNDOA FIORE, FORNECIMENTO	m²	1,0000000
Comp.123	PAINEL MDF LISO OU FRISADO, INSTALADO EM PAREDE, REF. NOCE NATURALE, DURATEX OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000
Comp.123	PAINEL MDF LISO OU FRISADO, INSTALADO EM PAREDE, REF. NOCE NATURALE, DURATEX OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000
Comp.123	PAINEL MDF LISO OU FRISADO, INSTALADO EM PAREDE, REF. NOCE NATURALE, DURATEX OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	COTAÇÃO-92	PAINEL MDF LISO OU FRISADO, REF. NOCE NATURALE, DURATEX OU SIMILAR, FORNECIMENTO	m²	1,0000000
Comp.124	JARDIM VERTICAL ARTIFICIAL	m2	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000
Comp.124	JARDIM VERTICAL ARTIFICIAL	m2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000
Comp.124	JARDIM VERTICAL ARTIFICIAL	m2	COTAÇÃO-93	JARDIM ARTIFICIAL VERTICAL, FORNECIMENTO	m²	1,0000000
Comp.125	REVESTIMENTO COM PORCELANATO IMITANDO MADEIRA DIMENSÕES 26X160 CM, REF. PORTINARI OU SIMILAR	M2	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44
Comp.125	REVESTIMENTO COM PORCELANATO IMITANDO MADEIRA DIMENSÕES 26X160 CM, REF. PORTINARI OU SIMILAR	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.125	REVESTIMENTO COM PORCELANATO IMITANDO MADEIRA DIMENSÕES 26X160 CM, REF. PORTINARI OU SIMILAR	M2	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14
Comp.125	REVESTIMENTO COM PORCELANATO IMITANDO MADEIRA DIMENSÕES 26X160 CM, REF. PORTINARI OU SIMILAR	M2	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62
Comp.125	REVESTIMENTO COM PORCELANATO IMITANDO MADEIRA DIMENSÕES 26X160 CM, REF. PORTINARI OU SIMILAR	M2	COTAÇÃO-94	PORCELANATO PORTINARI 26X160 RET SCENE BW NAT.	m²	1,07
Comp.125	REVESTIMENTO COM PORCELANATO IMITANDO MADEIRA DIMENSÕES 26X160 CM, REF. PORTINARI OU SIMILAR	M2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVAMENTE ANDAIME E FERRAGEM). AF 11/2017	M	0,50
Comp.126	INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16
Comp.126	INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36
Comp.127	Instalação de pele de vidro	m2	39026	FREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,033
Comp.127	Instalação de pele de vidro	m2	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,565
Comp.127	Instalação de pele de vidro	m2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,628
Comp.127	Instalação de pele de vidro	m2	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,646
Comp.128	REVESTIMENTO COM PORCELANATO WHITER DIMENSÕES 87X87CM, REF. VIVALDI CARRARA OU SIMILA	M2	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44
Comp.128	REVESTIMENTO COM PORCELANATO WHITER DIMENSÕES 87X87CM, REF. VIVALDI CARRARA OU SIMILA	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20
Comp.128	REVESTIMENTO COM PORCELANATO WHITER DIMENSÕES 87X87CM, REF. VIVALDI CARRARA OU SIMILA	M2	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14
Comp.128	REVESTIMENTO COM PORCELANATO WHITER DIMENSÕES 87X87CM, REF. VIVALDI CARRARA OU SIMILA	M2	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62
Comp.128	REVESTIMENTO COM PORCELANATO WHITER DIMENSÕES 87X87CM, REF. VIVALDI CARRARA OU SIMILA	M2	COTAÇÃO-97	PORCELANATO WHITER DIMENSÕES 87X87CM, VIVALDI CARRARA	m²	1,07
Comp.128	REVESTIMENTO COM PORCELANATO WHITER DIMENSÕES 87X87CM, REF. VIVALDI CARRARA OU SIMILA	M2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVAMENTE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	0,50
Comp.129	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0000000
Comp.129	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000
Comp.129	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,8000000
Comp.129	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4580000
Comp.129	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4240000
Comp.129	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,0000000
Comp.129	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	39,6000000
Comp.129	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4992	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	2,0000000
Comp.130	PORTA TERMO-ACÚSTICA, DE MADEIRA, 2 FOLHAS, 170X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4580000
Comp.130	PORTA TERMO-ACÚSTICA, DE MADEIRA, 2 FOLHAS, 170X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4240000
Comp.130	PORTA TERMO-ACÚSTICA, DE MADEIRA, 2 FOLHAS, 170X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-98	PORTA TERMO-ACÚSTICA, DE MADEIRA, 2 FOLHAS, 170X210CM - FORNECIMENTO	UN	1,0000000
Comp.131	PERFILADO GALVANIZADO À FOGO 38X38X6000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	1,000000
Comp.131	PERFILADO GALVANIZADO À FOGO 38X38X6000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000
Comp.131	PERFILADO GALVANIZADO À FOGO 38X38X6000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000
Comp.132	FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5" MM	UN	4,000000
Comp.132	FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	1,333000
Comp.132	FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-99	SUSPENSÃO BAIXA PARA TIRANTE - 38MM	UN	0,333333
Comp.132	FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,467000
Comp.132	FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	0,467000

Comp.132	FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,850000
Comp.132	FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161000
Comp.133	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-100	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM	UN	1,000000
Comp.133	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.133	GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.134	TALA PLANA PERFURADA 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-101	TALA PLANA PERFURADA 38MM	UN	1,000000
Comp.134	TALA PLANA PERFURADA 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000
Comp.134	TALA PLANA PERFURADA 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000
Comp.135	CURVA 90° HORIZONTAL PERFILADO 38X38MM	UN	COTAÇÃO-102	CURVA 90° HORIZONTAL PERFILADO 38X38MM	UN	1,000000
Comp.135	CURVA 90° HORIZONTAL PERFILADO 38X38MM	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000
Comp.135	CURVA 90° HORIZONTAL PERFILADO 38X38MM	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000
Comp.136	TERMINAL 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-103	TERMINAL 38X38MM	UN	1,000000
Comp.136	TERMINAL 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,080000
Comp.136	TERMINAL 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,080000
Comp.137	SAÍDA PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-104	SAÍDA PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,000000
Comp.137	SAÍDA PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,120000
Comp.137	SAÍDA PERFILADO PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,120000
Comp.138	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-105	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 100X50MM	M	1,000000
Comp.138	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000
Comp.138	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000
Comp.139	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-106	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 200X50MM	M	1,000000
Comp.139	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000
Comp.139	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000
Comp.140	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-107	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 200X100MM	M	1,000000
Comp.140	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000
Comp.140	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000
Comp.141	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 100X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,000000
Comp.141	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 100X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	1,333000
Comp.141	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 100X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-108	SUPORTE VERTICAL 70X96MM	UN	1,000000
Comp.141	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 100X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,467000
Comp.141	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 100X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	0,467000
Comp.141	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 100X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023000
Comp.141	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 100X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161000
Comp.142	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,000000
Comp.142	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	1,333000
Comp.142	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-109	SUPORTE VERTICAL 70X125MM	UN	1,000000
Comp.142	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,467000
Comp.142	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	0,467000
Comp.142	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023000
Comp.142	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X50, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161000
Comp.143	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,000000
Comp.143	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	1,333000
Comp.143	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	COTAÇÃO-110	SUPORTE VERTICAL 120X175MM	UN	1,000000
Comp.143	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,467000
Comp.143	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	0,467000
Comp.143	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023000
Comp.143	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100, EM LAJE, COM BARRA ROSCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161000
Comp.144	TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-111	TALA PLANA PERFURADA 50MM	UN	1,000000
Comp.144	TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000
Comp.144	TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000
Comp.145	TALA PLANA PERFURADA 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-112	TALA PLANA PERFURADA 100MM	UN	1,00
Comp.145	TALA PLANA PERFURADA 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.145	TALA PLANA PERFURADA 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.146	T HORIZONTAL 200X50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-113	"" HORIZONTAL 90° - 200X50MM	UN	1,000000
Comp.146	T HORIZONTAL 200X50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000
Comp.146	T HORIZONTAL 200X50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000
Comp.147	T HORIZONTAL 200X100MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-114	"" HORIZONTAL 90° - 200X100MM	UN	1,000000
Comp.147	T HORIZONTAL 200X100MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000
Comp.147	T HORIZONTAL 200X100MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000
Comp.148	T VERTICAL SUBIDA 90° - 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-115	"" VERTICAL SUBIDA 90° - 200X50MM	UN	1,000000
Comp.148	T VERTICAL SUBIDA 90° - 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000
Comp.148	T VERTICAL SUBIDA 90° - 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000
Comp.149	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-116	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 100X50MM	UN	1,000000
Comp.149	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.149	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.150	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-117	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 200X50MM	UN	1,000000
Comp.150	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.150	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000

Comp.151	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-118	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 200X50MM	UN	1,000000
Comp.151	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.151	CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.152	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° - 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-119	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° - 200X50MM	UN	1,000000
Comp.152	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° - 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.152	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° - 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.153	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° - 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-120	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° - 200X100MM	UN	1,000000
Comp.153	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° - 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.153	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° - 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.154	CRUZETA 90° - 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-121	CRUZETA 90° - 200X50MM	UN	1,000000
Comp.154	CRUZETA 90° - 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,220000
Comp.154	CRUZETA 90° - 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,220000
Comp.155	SAÍDA ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-122	SAÍDA ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,000000
Comp.155	SAÍDA ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,220000
Comp.155	SAÍDA ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,220000
Comp.156	ACOPLAMENTO LATERAL SIMPLES ELETROCALHA P/ PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COTAÇÃO-123	ACOPLAMENTO LATERAL SIMPLES ELETROCALHA P/ PERFILADO 38X38MM	UN	1,000000
Comp.156	ACOPLAMENTO LATERAL SIMPLES ELETROCALHA P/ PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.156	ACOPLAMENTO LATERAL SIMPLES ELETROCALHA P/ PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000
Comp.157	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO ACUSTICO EM PAREDE	M2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30
Comp.157	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO ACUSTICO EM PAREDE	M2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10
Comp.157	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO ACUSTICO EM PAREDE	M2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	0,33
Comp.158	REMOÇÃO DE POLTRONAS FIXADAS AO CHÃO COM PARAFUSO SEXTAVADOS	UN	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35
Comp.158	REMOÇÃO DE POLTRONAS FIXADAS AO CHÃO COM PARAFUSO SEXTAVADOS	UN	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25